


|          |             |
|----------|-------------|
| 관리<br>번호 | 20260305-01 |
|----------|-------------|

# 공사견적서

울산 아파트 귀하

2026년 5월 31일

아래와 같이 견적합니다.

|             |       |                      |       |   |
|-------------|-------|----------------------|-------|---|
| 공<br>급<br>자 | 사업자번호 | 418-34-01340         |       |   |
|             | 상 호   | 강산건축디자인              | 대 표 자 | 권민재  |
|             | 소 재 지 | 울산 중구 서동 600, 2F 201 |       |   |
|             | 업 태   | 건설업                  | 종 목   | 실내인테리어  |
|             | 담 당 자 | 이영호 실장               | 연 락 처 | 010-8089-2411   |

| 견 적 명                |      | 25평 도배+장판 공사                          |    |    |         |           |    |
|----------------------|------|---------------------------------------|----|----|---------|-----------|----|
| 합계금액<br>(VAT별도)      |      | ₩ 4,632,200                           |    |    |         |           |    |
| No.                  | 공사명  | 세 부 사 항                               | 규격 | 수량 | 단가      | 공급가액      | 세액 |
| 1                    | 도배공사 | 합지 벽지 자재비 — 천장 전체·복도·주방벽 (LX 벽지 합지)   | 평  | 40 | 24,000  | 960,000   | -  |
| 2                    | 도배공사 | 실크 벽지 자재비 — 거실·방3 벽면 (LX Z플러스 실크)     | 평  | 24 | 45,000  | 1,080,000 | -  |
| 3                    | 도배공사 | 합지 도배 시공비 — 천장·복도·주방벽                 | 평  | 40 | 8,000   | 320,000   | -  |
| 4                    | 도배공사 | 실크 도배 시공비 — 거실·방3 벽면                  | 평  | 24 | 12,000  | 288,000   | -  |
| 5                    | 도배공사 | 기존 벽지 철거 및 폐기물 처리                     | 식  | 1  | 200,000 | 200,000   | -  |
| 6                    | 도배공사 | 초배지·풀·부자재 일체                          | 식  | 1  | 150,000 | 150,000   | -  |
| 7                    | 장판공사 | PVC 장판 2.0T 자재비 — 거실+방3 (약 65㎡/19.7평) | 평  | 20 | 18,000  | 360,000   | -  |
| 8                    | 장판공사 | PVC 장판 2.0T 시공비 — 접착·재단·마감            | 평  | 20 | 12,000  | 240,000   | -  |
| 9                    | 장판공사 | 기존 장판 철거 및 폐기물 처리                     | 식  | 1  | 150,000 | 150,000   | -  |
| 10                   | 장판공사 | PVC 걸레받이 몰딩 교체 — 거실·방3                | m  | 40 | 4,500   | 180,000   | -  |
| 11                   | 부대공사 | 현장 청소 및 마무리                           | 식  | 1  | 100,000 | 100,000   | -  |
| 12                   |      |                                       |    |    |         |           | -  |
| 13                   |      |                                       |    |    |         |           | -  |
| 14                   |      |                                       |    |    |         |           | -  |
| 15                   |      |                                       |    |    |         |           | -  |
| 16                   |      |                                       |    |    |         |           | -  |
| 17                   |      |                                       |    |    |         |           | -  |
| 공사 금액                |      |                                       |    |    |         | 4,028,000 | -  |
| 관리비 및 공과잡비(공사비의 15%) |      |                                       |    |    |         | 604,200   | -  |

견적조건

- 1) 작업기한 : 협의전
- 2) 결제방법 : 계약금 10% / 착수금 20% / 중도금 60% 3회 분할 / 잔금 10%
- 3) 견적 유효기간 : 견적일로부터 5일간
- 4) 입금계좌 : 농협은행 권민재 302-1782-9115-01

## 강산건축디자인